

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PRELIMINAR DE OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR HIDRAULICO, DRENAJES Y SANEAMIENTO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR TORMENTA TROPICAL "MANUEL", LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE COLIMA.

APINES

PRELIMINAR ANEXO 1

No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	POBLACIÓN AFECTADA	COORDENADAS		DIAGNÓSTICO DE DAÑOS, UBICACIÓN Y ÁREA AFECTADA	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	COSTO TOTAL DE OBRA (PESOS)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES	PERÍODO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	ESTATUS ASEGURAMIENTO (ASEGURADO, NO ASEGURADO O EN PROCESO)	NÚMERO DE APOYOS RECIBIDOS
				X	Y							
1	Colima	Piscila	1350	635919	2118619	Azolve de la obra de toma y cárcamo de bombeo y destrucción de 2 líneas de 55 mts. Cada una de tubería de acero de 3" de diámetro.	Suministro de 40 lt/hab/día de agua potable durante el proceso de los trabajos de restauración (14 días aprox.)	\$75,000.00	CIAPACOV	15.00	no asegurado	0
							Dezasolve de obra de toma y cárcamo de bombeo	\$20,000.00				
							Reconstrucción de 2 líneas de 55 mts. Cada una de tubería de acero de 3" de diámetro	\$85,000.00				
2	Colima	Colima	10000	631691	2127138	Azolve de 42 mts. líneas de tubería Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 36" de diámetro del Colector de Aguas Negras Pereyra en la colonia Prados del Sur	Reconstrucción de 42 mts. de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 36" de diámetro del Colector de Aguas Negras Pereyra en la colonia Prados del Sur	\$350,000.00	CIAPACOV	6.00	no asegurado	0
3	Colima	Colima	2,300	633543	2114250	Azolve de 18 mts. de 18" de diámetro del Colector Oriente a la altura de la Av. 20 de Noviembre y Av. Revolución.	Reconstrucción de 18 mts. De tubería de 18" de diámetro del Colector Oriente a la altura de la Av. 20 de Noviembre y Av. Revolución.	\$185,000.00	CIAPACOV	15.00	no asegurado	0
4	Comala	Zacualpan	80,000	624313	2142840	Dstrucción de 400 mts. De camino de acceso al equipo de bombeo del Acueducto Zacualpan.	Reconstrucción de 400 mts. De camino de acceso al equipo de bombeo del Acueducto Zacualpan.	\$52,000.00	CIAPACOV	7.00	no asegurado	0

93,650

SUBTOTAL

\$767,000.00

RECONSTRUCCION

No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	POBLACIÓN AFECTADA	COORDENADAS		DIAGNÓSTICO DE DAÑOS, UBICACIÓN Y ÁREA AFECTADA	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	COSTO TOTAL DE OBRA (PESOS)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES	PERÍODO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	ESTATUS ASEGURAMIENTO (ASEGURADO, NO ASEGURADO O EN PROCESO)	NÚMERO DE APOYOS RECIBIDOS
				X	Y							
1	Colima	Las Guasimas	516	633626	2114202	destrucción 186 metros de línea de conducción de agua potable de 4" de diámetro de Acero cédula 40 y 440 metros de PVC hidraulico rd 26 de 4" de diámetro.	Reposición de 186 metros de línea de conducción de agua potable de 4" de diámetro de Acero cédula 40 y 440 metros de PVC hidraulico rd 26 de 4" de diámetro.	\$550,000.00	CIAPACOV	60.00	no asegurado	0
2	Colima	Colima	2,500	633281	2127750	destrucción de 120 metros de emisor de aguas negras de 10" de diámetro con tubería de PVC Sanitario serie 20, cárcamo de bombeo y Caseta de controles en la Colonia "El Mezcalito" en la zona centro.	Reposición de 120 metros de emisor de aguas negras de 10" de diámetro con tubería de PVC Sanitario serie 20, cárcamo de bombeo y Caseta de controles en la Colonia "El Mezcalito" en la zona centro.	\$380,000.00	CIAPACOV	60.00	no asegurado	0
3	Colima	Colima	2,500	633281	2127750	Socavación de 200 metros lineales de muro de contención de concreto, Col. El Mezcalito, al margen del Río Colima.	Reforzamiento de 200 metros lineales del muro de concención de concreto, Col. El Mezcalito, al margen del Río Colima	\$2,100,000.00	CIAPACOV	90.00	no asegurado	0
4	Cuahtémoc	Cuahtémoc	70	647141	2137146	Drenaje azolvado y colapsado por la calle Morelos, 70 metros de 10" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad, pavimentada.	Reposición y desazolve de línea de drenaje por la calle Morelos, 70 metros de 10" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad, incluye reposición de pavimento.	\$91,000.00	CAPAMC	30.00	no asegurado	0
5	Cuahtémoc	Cuahtémoc	100	647499	2735503	Drenaje colapsado en 100 metros De 10" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad en la calle Basilio Vadillo.	Reposición de línea de drenaje en 100 metros de 10" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad en la calle Basilio Vadillo.	\$132,400.00	CAPAMC	60.00	no asegurado	0
6	Cuahtémoc	Chiapa- Ocotillo	1,250	641949	2139509	Dstrucción de 60 metros de red de drenaje con tubería de 10" de polietileno de alta densidad, Localidad Chiapa-Ocotillo.	Reposición de 60 metros de red de drenaje con tubería de 10" de polietileno de alta densidad, Localidad Chiapa-Ocotillo.	\$88,467.00	CAPAMC	30.00	no asegurado	0
7	Cuahtémoc	El Trapiche	100	640426	2131892	Dstrucción de 11 descargas domiciliarias y colapso de Red de drenaje 100 metros lineales, 8" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad en la calle Constitución, en El Trapiche.	Reposición de 11 descargas domiciliarias y 100 metros lineales de Red de drenaje de 8" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad en la calle Constitución, en El Trapiche.	\$132,400.00	CAPAMC	60.00	no asegurado	0
8	Cuahtémoc	Cuahtémoc	100	648396	2740668	Dstrucción de 100 metros lineales de manguera polietileno de alta densidad corrugado rd 26 de 4" de diámetro, sobre el lecho del Arroyo Los Cigarros, y destrucción de 12 metros de tubería de fierro de 4" en el mismo sitio.	Reposición de 100 metros lineales de manguera polietileno de alta densidad corrugado rd 26 de 4" de diámetro, sobre el lecho del Arroyo Los Cigarros, y 12 metros de tubería de fierro de 4" en el mismo sitio.	\$50,000.00	CAPAMC	60.00	no asegurado	0
9	Cuahtémoc	El Trapiche	50	640981	2132539	Dstrucción de 60 metros lineales de muro de contención con tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 15" de diámetro, un pozo de visita y 3 descargas domiciliarias, en el Arroyo Las Gruyas (puente metálico) en la localidad de El Trapiche.	Reposición de 60 metros lineales de muro de contención con tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 15" de diámetro, un pozo de visita y 3 descargas domiciliarias, en el Arroyo Las Gruyas (puente metálico) en la localidad de El Trapiche.	\$110,000.00	CAPAMC	30.00	no asegurado	0
10	Cuahtémoc	Quesería	100	649475	2744464	Dstrucción y colapso de 180 metros lineales de red de drenaje con tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 10" de diámetro en calle Emiliano Zapata, localidad Quesería	Reposición de 180 metros lineales de red de drenaje con tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 10" de diámetro, en calle Emiliano Zapata, localidad Quesería	\$198,667.00	CAPAMC	60.00	no asegurado	0
11	Cuahtémoc	Quesería	2,000	644650	2740406	Arrastre y destrucción de 12 metros de línea de conducción de agua potable de tubería polietileno de alta densidad corrugado de 8" de diámetro , en la Barranca el Zedillo. Localidad Quesería.	Reposición de 12 metros de línea de conducción de agua potable con tubería polietileno de alta densidad corrugado de 8" de diámetro , en la Barranca el Zedillo. Localidad Quesería.	\$30,000.00	CAPAMC	30.00	no asegurado	0

12	Ixtlahuacan	Agua de la Virgen	40	1033741	185618	destrucción de 30 metros lineales de tubería de red de drenaje de 8" de diámetro de polietileno de alta densidad corrugado, arropado con tubería de fierro soldable de 12" de diámetro	Reposición de 30 metros lineales de tubería de red de drenaje de 8" de diámetro de polietileno de alta densidad corrugado, arropado con tubería de fierro soldable de 12" de diámetro	\$60,000.00	CAPAI	30.00	no asegurado	0
			9,326			SUBTOTAL		\$3,922,934.00				

ACCIONES DE MEJORA Y ADICIONES

						SUBTOTAL		0				
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	----------	--	--	--	--

Total 4,689,934.00

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$4,689,934.00
(+) GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$ 78,458.68
(+) GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	\$ 78,458.68
(+) GASTOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS	
(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$ 4,846,851.36

